



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง การคำนวณราคาากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ได้จัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร (รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.กำหนด) ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พร้อมป้ายโครงการและป้ายชั่วคราวขณะดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

  
(นายชุมพล อุบลน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก ขนาดสูง ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)  
ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองศึกษา

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน-)

๔.ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐.-บาท

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ พร. ๔

๖.๒ พร. ๕

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวรตล ชวนพานิช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานคณะกรรมการ
๖.๒ นส.กนกวรรณ พูนสวน	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ พ.อ.ท.อนุรักษ์ เมืองเล็ก	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันฯปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


โครงการ/งานก่อสร้าง      โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก  
 สถานที่ดำเนินการ      อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก

หน่วย: บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรง	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรั้วอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก	99,296.88	1.3074	129,820.74	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ (ค่าขนส่ง)	8,490.14		8,490.14	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				138,310.88	

ค่าก่อสร้าง      138,310.88 บาท      (ตัวอักษร)      หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์  
 ขอต้งจ่าย      120,000.00 บาท      (ตัวอักษร)      หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน  
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณการ  
 (นายวรตล ขวนพานิช)

ลงชื่อ..........  
 (นายวรตล ขวนพานิช)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........  
 (นางสาวกนกวรรณ พูนสวน)  
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


กรรมการ


ทราบ (✓)

อนุมัติ    ( ) ไม่อนุมัติ .....

ลงชื่อ..........  
 (พ.อ.ท. อนุรักษ์ เมืองเล็ก)

กรรมการ

ลงชื่อ..........  
 นายชุมพล อุบลน้อย

ลงชื่อ..........  
 นายชุมพล อุบลน้อย



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก

สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
1	งานขุดดิน								
1.1	งานขุดดิน	6.62	ลบ.ม.			148.00	979.76	979.76	
	รวม						979.76	979.76	
2	งานคอนกรีต								
2.1	คอนกรีตความแข็งแรง 240 ksc. (ผสมเอง)	6.62	ลบ.ม.	1,325.60	8,775.47	436.00	2,886.32	11,661.79	
	รวม				8,775.47		2,886.32	11,661.79	
3	งานเหล็ก								
3.1	RB 9 มม.	15.86	กก	21.27	337.34	4.10	65.02	402.36	
3.2	เหล็กกลมผิวดำ ศก 1 1/2 นิ้ว หนา 2.00 มม. ชั้นคุณภาพ BS-S	316.96	ม.	58.50	18,542.16			18,542.16	
3.3	เหล็กกลมผิวดำ ศก. 2 นิ้ว หนา 3.00 มม. ชั้นคุณภาพ BS-M	90.10	ม.	112.50	10,136.25			10,136.25	
3.4	เหล็กแผ่นเรียบปิดหัวเสา หนา 2.00 มม.	0.10	ตร.ม.	372.08	37.20			37.20	
3.5	ลวดขึ้นรูปด้วยการถัก ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ศก. 3 มม.	105.30	ตร.ม.	99.00	10,424.70			10,424.70	
3.6	งานเชื่อมลวดขึ้นรูปด้วยการถักและงานติดตั้ง	105.30				180.00	18,954.00	18,954.00	
	รวม				39,477.65		19,019.02	58,496.67	
4	งานทั่วไป								
4.1	งานไม้แบบ	14.50	ลบ.พ	677.57	9,824.76			9,824.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก

สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวม (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	ราคา	หน่วยละ	ราคา		
4.2	งานติดตั้งไม้แบบ	53.00	ตร.ม.			133.00	7,049.00	7,049.00	
4.3	ตะปู 3 นิ้ว	13.25	กก	36.63	485.34	-	-	485.34	
	รวม				10,310.10		7,049.00	17,359.10	
5	งานสถาปัตยกรรม								
5.1	งานทาสีเหล็กตะแกรง	105.30	ตร.ม.	67.56	7,114.06	35.00	3,685.50	10,799.56	
	รวม				7,114.06		3,685.50	10,799.56	
5	งานป้ายโครงการ								
5.1	ป้ายโครงการชั่วคราว	1.00	ป้าย			ผู้รับจ้างดำเนินการ			
5.2	ป้ายโครงการถาวร	1.00	ป้าย			ผู้รับจ้างดำเนินการ		-	
						-	-	-	
						-	-	-	
						-	-	-	
	ค่างานต้นทุน				65,677.28		33,619.60	99,296.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา  
( ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่ต้องมี)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      โครงการก่อสร้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก  
สถานที่ดำเนินการ                  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งลึก

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หน่วยละ	รวม	หมายเหตุ
1	ค่าขนย้ายปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1	2.11	ตัน	508.82	1,073.61	ขนย้ายจากอำเภอเมืองเพชรบุรี
2	ค่าขนย้ายทรายหยาบ (ส่วนของโครงสร้าง)	2.84	ลบ.ม	712.35	2,023.07	
3	ค่าขนย้ายหินหยาบ (ส่วนโครงสร้าง)	6.55	ลบ.ม	712.35	4,665.89	
4	ค่าท่อเหล็กพิวค้ำทุกขนาด + เหล็ก RB 9 มม. + ตะปู 3 นิ้ว	1.14	ตัน	508.82	580.05	
5	ลวดขึ้นรูปด้วยการถัก ช่องตาข่าย 1 1/2 นิ้ว ศก. 3 มม.	0.29	ตัน	508.82	147.55	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ				8,490.14	

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลที่ อ. เมืองเพชรบุรี 25.00- 25.99 บาท/ลิตร